

3.18.	Nabava, dobava in izdelava 2x hidrotlesnega premaza v sanitarnih prostorih, sten in tlakov. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m2	3.645,00
3.19.	Nabava, dobava in izdelava toplotne izolacije med špirovci in med letvami pod špirovci iz steklene volne, skupne debeline 20 cm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.	m2	2.200,00
3.20.	Nabava, dobava in polaganje parne zapore v ostrešje. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.	m2	2.200,00
3.21.	Razna nepredvidena dela, izsekavanja za instalacijska dela- obračun po dejanskih stroških. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.		
	material- ocena	SIT	
3.21.1.	KV	ur	400,00
3.21.2.	PK	ur	400,00

4. TESARSKA DELA

4.1.	Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža armiranobetonski stebrov, pravokotnega prereza. Komplet z vsemi transporti in potrebnimi dodatnimi deli in elementi.	m2	485,00
4.2.	Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža armiranobetonskih sten, višina podpiranja do 4m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.	m2	13.400,00
4.3.	Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža AB plošč, višina podpirnja do 3 m. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m2	11.710,00
4.4.	Nabava, dobava, montaža in demontaža čel plošč, višine do 60 cm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.	m'	2.350,00
4.5.	Nabava, dobava, montaža in demontaža opaža za preklade in nosilce, kompletno z vsemi transporti in pomožnimi deli. Višina podpiranja do 3m.	m2	530,00

4.6.	Nabava, dobava, montaža in demontaža fasadnega odra višine do 20 m kompletno z vsemi transporti in pomožnimi deli.	m2	4.950,00
4.7.	Nabava, dobava in izdelava opažev odprtih v temeljnih nastavkih širine 60 cm za prehod kanalizacije dim 25/25 kompletno z vsemi transporti in pomožnimi deli.	kom	37,00
4.8.	Nabava, dobava in izdelava opažev odprtih ploščah debeline 20 cm za prehod kanalizacije dim 25/25 kompletno z vsemi transporti in pomožnimi deli.	kom	10,00
4.9.	Nabava, dobava in izdelava opažev odprtih v ploščah debeline 16 cm za prehod kanalizacije dim 25/25, kompletno z vsemi transporti in pomožnimi deli.	kom	10,00
4.10.	Nabava, dobava, izdelava, montaža in demontaža opaža stopnic in vmesnih podestov, kompletno z vsemi transporti in pomožnimi deli.	m2	4.225,00
4.11.	Nabava, dobava in montaža lesene strešne konstrukcije iz lesa III. kat. zaščiteno proti insekticidom, kompletno z vsemi transporti in pomožnimi deli. Poraba lesa 0,025-0,030 m3/m2. Kompletno z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.	m2	2.200,00

5. KANALIZACIJA

5.1.	Nabava, dobava in montaža drenažnih cevi, fi 160 mm, vključno s predpripravo podlage. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	m'	160,00
5.2.	Nabava, dobava in izdelava revizijskega jaška drenaže, iz B.C. Fi 80, globine 130 cm in z LTŽ pokrovom fi 60cm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	kos	2,00
5.3.	Nabava, dobava in izdelava jaška - cestnega požiralnika, iz betonskih cevi fi 50, globine 100 cm in z LTŽ pokrovom fi 50 mm. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	kos	11,00
5.4.	Nabava, dobava in polaganje PVC cevi, vključno s predpripravo podlage. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.		
5.4.1.	Fi 100 mm	m'	185,00
5.4.2.	Fi 200 mm	m'	30,00

4.5.	Nabava, dobava in izdelava lahkih predelnih sten v kopalnicah (npr. Knauf), debeline 10 cm. Stene obojestransko iz mavčnokartonskih plošč, enostransko iz vodoopornih mavčnokartonskih plošč in na drugi strani z (proti spalnici) dvojno mavčnokartonskimi ploščami, ter vmesne toplotne izolacije deb. 5 cm in potrebno podkonstrukcijo iz pocinkanih profilov. Stiki plošč kitani in bandažirani. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	M2	665,00
4.6.	Nabava, dobava in izdelava lahkih predelnih sten v kopalnicah (npr. Knauf), debeline 10 cm. Stene obojestransko iz mavčnokartonskih plošč, enostransko iz vodoopornih mavčnokartonskih plošč, ter vmesne toplotne izolacije deb. 5 cm in potrebno podkonstrukcijo iz pocinkanih profilov. Stiki plošč kitani in bandažirani. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.	M2	2.030,00

5. TLAKARSKA DELA

5.1.	Nabava, dobava in polaganje hrastovega lamelnega parketa extra kvalitete, deb. 0,8 cm, lepjenega na izgotovljene estrihe. V ceno je vključena izravnava z izravnalno maso deb. 0,3 -0,5 cm.	m2	5.880,00
5.2.	Nabava, dobava in polaganje obstenske zaključne letve za panelni parket. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.	m'	4.070,00

6. KROVSKO - KLEPARSKA DELA

6.1.	Nabava, dobava in izdelava odtočnih cevi fi 80 mm iz jeklene barvne pločevine deb. 0,70 mm. Kompletno z vsemi pomožnimi deli, pritrdilnim materialom in varovalnimi deli. Odtoki iz strešine.	m	1.030,00
-------------	---	---	----------

6.2.	Nabava, dobava in montaža želebov iz jeklene barvne pločevine razvite širine 33 cm polkrožne oblike. Kompletno z vsemi pomožnimi deli, pritrdilnim materialom in varovalnimi deli. Odtoki iz strešine.	m'	135,00
6.3.	Nabava, dobava in montaža LTŽ kolena fi 100 mm kot priključek vertikalne cevi na peskolov. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in elementi.	kom	40,00
6.4.	Nabava, dobava in izdelava, dobava in montaža "Hauraton" kotlička 12/12 cm kompletno z rešetko. Kompletno z vsemi pomožnimi deli, pritrdilnim materialom in varovalnimi deli.	kom	5,00
6.5.	Nabava, dobava in izdelava poševne obrobe iz jeklene barvne pločevine deb. 0,5 mm R.Š. 25 cm. Kompletno z pomožnim materialom in kitanjem z TIO kitom. Kompletno z vsemi pomožnimi deli, pritrdilnim materialom in varovalnimi deli. Odtoki iz balkonov.	m'	250,00
6.6.	Nabava, dobava in izdelava dimniške obrobe iz jeklene barvne pločevine deb. 0,5 mm R.Š. 25+20 cm. Kompletno z pomožnim materialom in kitanjem z TIO kitom. Kompletno z vsemi pomožnimi deli, pritrdilnim materialom in varovalnimi deli.	m'	100,00
6.7.	Nabava, dobava in izdelava žlote iz jeklene barvne pločevine, r.š. Do 120 cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli, kitanjem z TIO kitom, pritrdilnim materialom in varovalnimi deli.	m'	200,00
6.8.	Nabava, dobava in montaža opečne strešne kritine. Polaganje na leseno strešno konstrukcijo. Kompletno z vsemi pomožnimi deli, pritrdilnim materialom in varovalnimi deli.	m2	2.200,00
6.8.1.	Zaključni strešniki	m'	250,00
6.8.2.	Slemenski strešniki	m'	115,00
6.8.3.	Zaključni slemenski strešniki	kos	10,00
6.8.4.	Grebenski strešniki	m'	60,00
6.8.5.	Zaključni grebenski strešniki	kos	12,00